Av. Universidad 1001, Chamilpa, Cuernavaca, Morelos, México
C.P. 62209 Tel. (01 777) 329 70 13

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES DE LA LICITACION PUBLICA BAJO LA MODALIDAD DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS NUMERO**No. 01-ITC-IPRO-2013**, PARA LA CONTRATACION DELACONTRUCCIÓN **"CONSTRUCCCIÓN DE DOS AULAS DE 60 M2 CADA UNA EN ÉL INSTITUTO PROFESIONAL DE LA REGIÓN ORIENTE (IPRO)", CON LOS SIGUIENTES ALCANCES: EDIFICIO "A" CONCEPTOS PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA, ACABADOS, ALUMINIO, CARPINTERIA, HERRERIA, INSTALACIÓN ELECTRICA (CONTACTOS, CONTACTOS ATERRIZADOS, ILUMINACIÓN, TABLEROS, ACOMETIDA, INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 3x50 AMP, SISTEMA DE TIERRA FISICA y OBRA EXTERIOR) Y LIMPIEZA.**----------

---

En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las 12:00 horas del día 22 de Marzo del año 2013, se reunieron en la Sala de Juntas de la Dirección de Desarrollo de Infraestructura, ubicada en el Edificio No. 5 Frente al CELE en Avenida Universidad No. 1001, Colonia Chamilpa, de esta Ciudad; los convocantes, así como los concursantes que al final se enlistan, suscriben y firman, con objeto de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones a las Bases del Concurso **No. 01-ITC-IPRO-2013** que se menciona en el proemio de esta acta, conforme a lo señalado por el artículo 29 del Reglamento General de Obras y Servicios de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.----------

---

En uso de la palabra el Arq. Arturo Muñoz Romero, Director de Desarrollo de Infraestructura dio la bienvenida a los asistentes, declarando formalmente iniciado este acto, procediendo a pasar lista de asistencia a los concursantes participantes, posteriormente se dio lectura pormenorizada a las observaciones generales y aclaraciones efectuadas a las Bases con motivo del presente procedimiento, y que pasan a formar parte integral de la presente acta, así como de las bases materia de este procedimiento; mismas que deberán ser consideradas por los licitantes en la elaboración de su propuesta respectivas----------

---

"OBSERVACIONES GENERALES"

Se procedió a dar lectura a todas y cada una de las preguntas que previamente y por escrito han formulado con su respectiva respuesta por parte de los representantes de los licitantes, las cuales se transcriben íntegramente, señalando el nombre o razón social del concursante que la formula y su respectiva respuesta, anexándose al expediente de este concurso, los formatos entregados por los concursantes.----------

PREGUNTAS DE LOS CONCURSANTES:

N° PREG.	NOMBRE O RAZON SOCIAL	PREGUNTA:	RESPUESTA:
1	ING. JOSÉ ENRIQUE FLORES ADEL	Apreciamos en el catalogo que nos presentó la UAEM que no se presenta el concepto de acarreo, producto de la Excavación por lo que quisieramos saber si el	No se dejara en sitio de la obra, por lo que la unidad académica designara el lugar.

		escombro se va a retirar fuera de la obra o va a tener algún otro movimiento.	
2	ING. MARIO PÉREZ VALENCIA	Cada una de las Aulas lleva o no salida de voz y datos.	Si De lo anterior se anexa complemento de Catalogo de Concepto adicional.
3	ING. MARIO PÉREZ VALENCIA	En caso de que si lleven salida, ¿De dónde se tomaría la línea?	Se tomara de un registro a pie de obra De lo anterior se anexa complemento de Catalogo de Concepto adicional.
4	ING. MARIO PÉREZ VALENCIA	¿Se llevará instalación para proyector de cada una de las Aulas?	Si se llevara De lo anterior se anexa complemento de Catalogo de Concepto adicional.
5	ARQ. ARTURO MUÑOZ ROMERO	Nota aclaratoria en las bases se establece obra exterior, pero el catalogo no lo establece, por lo que esa partida no se ejecutará.	

En cumplimiento a lo dispuesto en las bases del presente procedimiento número **No. 01-ITC-IPRO-2013**, al término de este acto, se entrega copia de la presente acta a todos y cada uno de los concursantes que participaron en ella, siendo de la absoluta responsabilidad de los mismos recoger la copia respectiva, al término de la junta, teniendo por notificados a aquellos que no acudan a recogerla. ----------

El Acta de esta Junta de Aclaraciones se pondrá al finalizar este acto para efectos de su notificación a disposición de los concursantes que no hayan asistido, fijándose copia de dicha acta en la Dirección de Desarrollo de Infraestructura por un término no menor de cinco días hábiles dentro del horario comprendido de las 9:00 horas a las 15:00 horas, siendo de la exclusiva responsabilidad de los concursantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma, éste procedimiento sustituye a la notificación personal. ----------

No habiendo otro asunto que tratar, se cierra la presente acta para constancia y efectos legales conducentes, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron, siendo las 15:00horas del día en que se actúa.----------

POR PARTE DE LOS CONCURSANTES

NOMBRE	FIRMA
ING. JOSÉ ENRIQUE FLORES ADEL	
ING. MARIO PEREZ VALENCIA	

Av. Universidad 1001, Chamilpa, Cuernavaca, Morelos, México
C.P. 62209 Tel. (01 777) 329 70 13

POR LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

NOMBRE	FIRMA
ARQ. ARTURO MUÑOZ ROMERO DIRECTOR DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE LA UAEM	
C.P. FELIPE BUSTOS LOPEZ. AUXILIAR DE LICITACIONES Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE LA UAEM.	
LIC. DAVID ANDRES GARCIA ALQUICIRA DIRECTOR DE RESPONSABILIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA UAEM.	
MAESTRO. ARTURO MORALES SALAZAR ABOGADO AUXILIAR DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS DE LA UAEM.	

"LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRANTE DEL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA BAJO LA MODALIDAD DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTASNÚMERO No. 01-ITC-IPRO-2013, QUE EFECTUA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS POR CONDUCTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONTRATACION DECONSTRUCCCIÓN DE DOS AULAS DE 60 M2 CADA UNA EN EL INSTITUTO PROFESIONAL DE LA REGIÓN ORIENTE (IPRO), DE FECHA 19 DE MARZO DEL 2013.

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS

DIRECCION DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA UAEM

OBRA: **CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE 60 M2 CADA UNA EN EL INSTITUTO PROFESIONAL DE LA REGION ORIENTE (IPRO).**

INTERIOR DEL PARQUE INDUSTRIAL CUAUTLA, MORELOS

22 DE MARZO DE 2013.

CATALOGO COMPLEMENTO

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE
A111	**VOZ Y DATOS**				
SALVD	CANALIZACION CON TUBO CONDUIT PVC REFORZADO DE 32 mm, EN MURO Y LOSA COMO PREPARACION DE SALIDA DE DATOS,PARA VIDEOPROYECTOR EN PLAFLAND (Segun Proyecto) CON UN DESARROLO DE 8 METROS INCLUYE: CONECTORES, CURVAS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS. HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	SALIDA	2.00		
SALVD1	CANALIZACION CON TUBO CONDUIT PVC REFORZADO DE 32 mm, EN MURO Y PISO COMO PREPARACION DE SALIDA DE VOZ Y DATOS (Segun Proyecto) CON UN DESARROLO DE 8 METROS INCLUYE: CONECTORES, CURVAS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS. HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	SALIDA	2.00		
RET6610	Registro Voz y Datos de 0.6 x 0.6 m. de medidas interiores y 1 m. de profundidad, a base de muros de tabique rojo recocido de 12 cms. de espesor, asentado con mezcla de cemento arena en proporción de 1:5, de 1 cm. de espesor, aplanado acabado pulido en interior, sobre base de tezontle de 10 cms. de espesor, con tapa de concreto de 6 cms.de espesor, de concreto hecho en obra de F'c= 250 kg/cm2, a base de marco y contramarco prefabricado de ángulo de fierro de 1/8 x 1 pulgada, Incluye: trazo, nivelación, excavación, todos los materiales necesarios, acarreos en carretilla a 10 mts., desperdicios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1.00		
REGVD	Registro telefónico de 56 x 56 x 13 cm, para suspender, con puerta de seguridad.	pza	1.00		

FIN DE CATALOGO